

<i>Bezeichnung der Baumaßnahme:</i> <b>Erneuerung Sportboden</b> <b>Richard-Hartmann-Halle / Fabrikstraße 9 / 09111 Chemnitz</b>	
<i>Ort, Straße, Flurstück, Gemarkung</i> <b>Fabrikstraße 9, 09111 Chemnitz, Flurstück 1800/4 und 1787/3, Gemarkung Chemnitz</b>	
<i>Bauherr</i> <b>Stadt Chemnitz, Gebäudemanagement und Hochbau</b> <i>Planungsbüro/Entwurfsverfasser:</i> <b>Architektur- und Ingenieurbüro Ehmer</b> <b>Waschleither Straße 22</b> <b>08344 Grünhain-Beierfeld</b>	
<i>Gebäudeform, Grundflächen, Rauminhalte</i> <b>Nettogrundfläche 2.102,04 qm</b>	
<i>Bauart, Bauweise</i> <b>flächenelastischer Parkett-Sporboden</b>	
<i>Grundlage der Kostenermittlung</i> <input type="checkbox"/> <b>Grobkostenschätzung unter Berücksichtigung EnEV</b> <input type="checkbox"/> <b>DIN 276 - Kostenschätzung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>DIN 276 - Kostenberechnung</b> <input type="checkbox"/> <b>DIN 276 - Kostenanschlag</b> <input type="checkbox"/> <b>DIN 276 - Kostenfeststellung</b>	
<i>vorgesehene Ausführungszeit</i>	

## Gesamtkostenübersicht

### KOSTEN NACH DIN 276

Kosten- gruppen	Bezeichnung	Gesamt Brutto in EUR
100	Baugrundstück	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	534.309,52
400	Bauwerk - Technische Anlagen	23.800,00
500	Außenanlagen	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	83.716,43
	<b>Gesamtkosten KG 100 - 700</b>	<b>641.825,95</b>

Bezeichnung der Baumaßnahme: <b>Erneuerung Sportboden</b> <b>Richard-Hartmann-Halle / Fabrikstraße 9 / 09111 Chemnitz</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Kostenberechnung

NACH DIN 276

Kosten- gruppen	Bezeichnung	Gesamt- Brutto in EUR
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	
210	Herrichten	0,00
220	Öffentliche Erschließung	0,00
<b>Gesamtsumme KG 200</b>		<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk, Baukonstruktion</b>	
310	Baugrube	0,00
320	Gründungen	370.986,07
330	Außenwände	0,00
340	Innenwände	0,00
350	Decken	0,00
360	Dächer	0,00
370	Baukonstruktive Einbauten	23.562,00
390	sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	139.761,45
<b>Gesamtsumme KG 300</b>		<b>534.309,52</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk- Technische Anlagen</b>	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	0,00
420	Wärmeversorgungsanlagen	0,00
430	Lufttechnische Anlagen	0,00
440	Starkstromanlagen	0,00
450	Fernmelde- u. Informationstechnische Anlagen	0,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen	23.800,00
480	Gebäudeautomation	0,00
490	sonstige Maßnahmen, für techn. Anlagen	0,00
<b>Gesamtsumme KG 400</b>		<b>23.800,00</b>
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	
520	Befestigte Flächen	0,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00
570	Pflanz- und Saatflächen	0,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	0,00
<b>Gesamtsumme KG 500</b>		<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	83.716,43
740	Gutachten und Beratung	0,00
<b>Gesamtsumme KG 700</b>		<b>83.716,43</b>

Bezeichnung der Baumaßnahme:

## Erläuterung zur Kostenberechnung

### NACH DIN 276

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Gesamt Brutto in EUR
<b>300</b>	<b>Bauwerk/Baukonstruktion</b>	
320	Gründung Bodenbeläge Vorbereitende Maßnahmen: Aufmass, Nivellement/ Demontage, Kennzeichnen, Zwischenlagern Sockelleisten und Profile sowie Wiedermontage nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten/ Vorbereitung Untergrund/ PE-Folie, Bitumenabdichtung und Wärmedämmung liefern und einbauen/ Sportbodenkonstruktion Parkett Eiche 3-stäbig liefern und einbauen/ Verstärkung des Sportbodens im Fahr- und Stand- bereich der mobilen Basketballanlage bzw. Teleskoptribüne herstellen/ Spielfeldmarkierungen einmessen und aufzeichnen Übergangsprofile und Sockelleisten liefern und einbauen/	370.986,07
370	Baukonstruktive Einbauten Besondere Einbauten Bodenverankerungen, Befestigung für Sportgeräte sowie Gerätehülsenabdeckungen liefern und montieren/ Einbau Boden- hülsen für Volleyball inkl. Abbrucharbeiten und Fundamente	23.562,00
390	Sonst. Maßnahmen für Baukonstruktion Baustelleneinrichtung Abbruchmaßnahmen vorhandener Parkettsportboden incl. Unterkonstruktion, Abdichtung, Gerätehülsen und Wärmedämmung zurückbauen und entsorgen zusätzliche Maßnahmen Reinigung und Nachbehandlung des Sportbodens/ Demontage und Umsetzen der mobilen Tribünenanlage (2 BA's)/ Schutz- abdeckung der Randbereiche	23.800,00 103.163,00 12.798,45
<b>400</b>	<b>Bauwerk/ Technische Anlagen</b>	
470	Nutzungsspezifische Anlagen sonstiges Abbruch und Wiederherstellung der Medienverkabelung im Sportbodenbereich/ Spezialdeckel für Elektro-Revisions- deckel liefern und montieren	23.800,00
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen Gebäudeplanung	83.716,43
<b>Gesamtkosten</b>		<b>641.825,95</b>