

KITA "Pampelmuse" Bernhardtstraße 4 in 09126 Chemnitz

AUSSENANLAGENSANIERUNG - MASZNAHMEN 2019**Ortstermine:** 29.01.2019, 21. und 22.02.2019

Teilnehmer: Herr Epperlein AWO, Facility-Management (zeitweise)
 Frau Hofmann AWO, Leiterin KITA (zeitweise)
 Herr Rehwagen Chemnitzprojekt
 Herr Fritzsche Chemnitzprojekt

Kosteneinschätzung nach DIN 276 (alt), Stand 25.02.2019

Leistung	Kostengruppe	EUR Netto	EUR Brutto
1. Überdachte Kinderwagenabstellfläche (ca. 8 m ²) <i>Aushub + Stützenfundamente</i> <i>Befestigte Fläche mit Unterbau und Sickerbereich</i> <i>Holzkonstruktion mit Seitenteilen</i> <i>Dacheindichtung, Verblechung, Entwässerung</i>	500	8.109,24 €	9.650,00 €
2. Torsäulen <i>Erneuerung Abdeckung</i> <i>Einkleben Tragbolzen</i>	500	739,50 €	880,00 €
3. Treppenpodest <i>Sanierung Estrich/ Beton</i> <i>Beschichtung</i>	500	1.436,97 €	1.710,00 €
4. Springbrunnen <i>Abbruch inkl. Medienteilrückbau</i> <i>Wiederherstellung Gelände</i>	500	957,98 €	1.140,00 €
5. Sandkasten - Kompletterneuerung (ca. 4x4 m) <i>Abbruch</i> <i>Aushub, Drainschicht, Unterbau, Schaufelebene</i> <i>Einfassung massiv mit Sitzbrett</i>	500	4.899,16 €	5.830,00 €
6. Zauberberg <i>Geländeregulierung, Anfüllung, Hangstabilisierung</i> <i>Rutschbahn mit Gründung und Fallschutzbereich</i> <i>Podest mit WPC-Dielen inkl. Unterbau und Schutzbereich</i> <i>Instandsetzungsmaßnahmen "Anbauten"</i>	500	10.613,45 €	12.630,00 €
7. Palisaden <i>Demontage und Erneuerung mit Kunststoff</i> <i>Unterbau und Fallschutzbereich</i>	500	2.588,24 €	3.080,00 €
8. Schachtabdeckung <i>Erneuerung (verschraubt) inkl. Schachtkranz</i> <i>Seitliche Anschlüsse</i>	500	1.571,43 €	1.870,00 €
9. Nestschaukel (neu) neues Element (TÜV/GS) Fundament mit Aushub Fallshutzbereich mit Unterbau und Einfassung	500	5.302,52 €	6.310,00 €
ZWISCHENSUMME BAU	500	36.218,49 €	43.100,00 €
zzgl. ca. 16% Nebenkosten	700	5.794,96 €	6.896,00 €
GESAMTSUMME	100 - 700	42.013,45 €	49.996,00 €

Chemnitz, 25.02.2019




Chemnitzprojekt GmbH
 Architektur- und Ingenieurbüro