

<i>Bezeichnung der Baumaßnahme:</i> <b>Sanierung Kunststoffbelag Leichtathletiklaufbahn</b>	
<i>Ort, Straße, Flurstück, Gemarkung</i> <b>Reichenhainer Straße 154</b> <b>09125 Chemnitz</b>	
<i>Bauherr</i> <b>Stadt Chemnitz, Gebäudemanagement und Hochbau</b>	
<i>Planungsbüro/Entwurfsverfasser:</i> <b>Katja Billep Planungsteam</b> <b>Waldenburger Str. 63a</b> <b>09116 Chemnitz</b>	
<i>Gebäudeform, Grundflächen, Rauminhalte</i> <b>1-geschossig, Leichtathletikhalle</b> <b>BGF 7470 qm</b>	
<i>Bauart, Bauweise</i>	
<i>Grundlage der Kostenermittlung</i>	
<input type="checkbox"/>	<b>Grobkostenschätzung unter Berücksichtigung EnEV</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DIN 276 - Kostenschätzung</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DIN 276 - Kostenberechnung</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DIN 276 - Kostenanschlag</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DIN 276 - Kostenfeststellung</b>
<i>vorgesehene Ausführungszeit</i> <b>28.06.2021 - 23.11.2021</b>	

## Gesamtkostenübersicht

### KOSTEN NACH DIN 276

Kosten- gruppen	Bezeichnung	Gesamt Brutto in EUR
100	Baugrundstück	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	393.122,08
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	54.740,00
	<b>Gesamtkosten KG 100 - 700 Brutto</b>	<b>447.862,08</b>

Bezeichnung der Baumaßnahme: <b>Sanierung Kunststoffbelag Leichtathletiklaufbahn 0</b>
---

## Kostenberechnung

NACH DIN 276

Kosten- gruppen	Bezeichnung	Gesamt- Brutto in EUR
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	
210	Herrichten	0,00
220	Öffentliche Erschließung	0,00
<b>Gesamtsumme KG 200</b>		<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk, Baukonstruktion</b>	
310	Baugrube	0,00
320	Gründungen	315.171,88
330	Außenwände	0,00
340	Innenwände	0,00
350	Decken	0,00
360	Dächer	0,00
370	Infrastrukturanlagen	0,00
380	Baukonstruktive Einbauten	24.038,00
390	sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	53.912,20
<b>Gesamtsumme KG 300</b>		<b>393.122,08</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk- Technische Anlagen</b>	
401 - 23.1	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	0,00
420	Wärmeversorgungsanlagen	0,00
430	Lufttechnische Anlagen	0,00
440	Starkstromanlagen	0,00
450	Fernmelde- u. Informationstechnische Anlagen	0,00
460	Förderanlagen	0,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00
480	Gebäude- und Anlagenautomation	0,00
490	sonstige Maßnahmen, für techn. Anlagen	0,00
<b>Gesamtsumme KG 400</b>		<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	
510	Erdbau	0,00
520	Gründung, Unterbau	0,00
530	Oberbau, Deckschichten	0,00
540		0,00
550	Technische Anlagen	0,00
<b>Gesamtsumme KG 500</b>		<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	
640	Künstlerische Ausstattung	0,00
<b>Gesamtsumme KG 600</b>		<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	54.740,00
740	Gutachten und Beratung	0,00
<b>Gesamtsumme KG 700</b>		<b>54.740,00</b>

Bezeichnung der Baumaßnahme:

**Sanierung Kunststoffbelag Leichtathletiklaufbahn**

**0**

## Erläuterung zur Kostenberechnung

### NACH DIN 276

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Gesamt Brutto in EUR
<b>300</b>	<b>Bauwerk/Baukonstruktion</b>	
320	<u>Gründung</u>	
324	Gründungsbeläge	
	Reinigen des Untergrundes	4.908,51
	Spachteln und Schleifen der Oberfläche	10.731,71
	Nvellement	458,45
	Abdichtungsbahn G200 S4	28.246,95
	Neue Holzunterkonstruktion	52.616,09
	Sperrholz-Lastverteilerplatte (D=30mm)	24.979,15
	Kunststoffbelag, wasserundurchlässig, spikefest, 2-schichtig, Gesamtdicke ca. 13mm, 2-farbig rot/lichtgrau, aufbringen nach Herstellervorgabe	182.926,80
	Linierungsarbeiten, Linienfarbe weiß	10.304,21
370	<u>Konstruktive Einbauten</u>	
371	Allgemeine Einbauten	
	Erneuerung Umzäunung	9.996,00
28.06.20	5 Stk. Absprungkästen liefern und einbauen	9.520,00
	Einstichkästen Stabhochsprung liefern und einbauen, einschl, Einfassung Sprunggrube	4.522,00
390	<u>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</u>	
391	Baustelleneinrichtung	478,98
394	Abbruchmaßnahmen	
	Ausbau Kunststoffbelag und Entsorgung des ausgebauten Materials	36.021,34
	Ausbau Holzunterkonstruktion und Lastverteilerplatten, Rückbau Metallwinkel, Entsorgung des ausgebauten Materials	17.411,89
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	
730	<u>Architekten- und Ingenieurleistungen</u>	
731	Gebäudeplanung	
	Architekt	54.740,00
<b>Gesamtkosten</b>		<b>447.862,08</b>